

CTCSZ/DIR001-1/1



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417



报告编号：2021MF072

检 验 报 告

受检单位 上海诗韵实业有限公司

样品名称 皇氏工匠钻瓷王柔性亮光美缝剂

委托单位 皇氏工匠科技(江苏)有限公司

检验类别 委托



国家建筑材料工业建筑防水材料
产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

二〇二一年七月十三日

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号:2021MF072

共3页第1页

样品名称	皇氏工匠钻瓷王柔性亮光美缝剂	规格类型	420g 贵族银
受检单位	上海诗韵实业有限公司	配合比	/
生产单位	皇氏工匠科技(江苏)有限公司	商 标	皇氏工匠
委托单位	皇氏工匠科技(江苏)有限公司	生产日期	2021/06/01
委托单位地址	上海松江区九亭中心5号楼7楼	批 号	/
以上信息及样品由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	委托	到样日期	2021-06-15
样品状态	膏状物, 完好	检验开始日期	2021-06-15
样品数量	2支	检验结束日期	2021-07-13
判定依据	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》		
检验项目及检测依据	详见第2页。		
检 验 结 论	<p>样品经检验, 游离甲醛结果为实测值, 其余所检项目符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准规定的溶剂型其他胶粘剂要求。以下空白</p> <p style="text-align: center;">   </p> <p style="text-align: center;">检验单位章 检验检测专用章</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 二〇二一年七月十三日</p>		
备注	游离甲醛项目为非GB 18583-2008标准规定的溶剂型其他胶粘剂要求的检验项目。(二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯)总量项目不在本中心CMA资质认定、CNAS认可范围内, 由国家建筑材料测试中心(资质认定许可编号:180002280586)分包检测。		

批准:

朱志远

审核:

李石勇

主检:

叶俊峰

检 验 报 告

报告编号：2021MF072

共3页第3页

序号	检 验 项 目	指 标	检 验 结 果	单 项 评 定
1	游离甲醛, g/kg	/	未检出 (≤ 0.05)	/
2	苯, g/kg	≤ 5.0	未检出 (< 0.02)	合格
3	甲苯+二甲苯, g/kg	≤ 150	未检出 (甲苯 < 0.02 , 对(间) 二甲苯 < 0.02 , 邻二甲 苯 < 0.02)	合格
4	二氯甲烷, g/kg	总量 ≤ 50	未检出 (均 < 0.1)	合格
	1,2-二氯乙烷, g/kg			
	1,1,2-三氯乙烷, g/kg			
	三氯乙烯, g/kg			
5	总挥发性有机物, g/L	≤ 700	199	合格
	以下空白			
备注	(此处空白)			

————— 本报告结束 —————

检 验 报 告

报告编号：2021MF073

共3页第3页

序号	检 验 项 目	指 标	检 验 结 果	单 项 评 定
1	游离甲醛, g/kg	/	未检出 (≤ 0.05)	/
2	苯, g/kg	≤ 5.0	未检出 (< 0.02)	合格
3	甲苯+二甲苯, g/kg	≤ 150	未检出 (甲苯 < 0.02 , 对(间) 二甲苯 < 0.02 , 邻二甲 苯 < 0.02)	合格
4	二氯甲烷, g/kg	总量 ≤ 50	未检出 (均 < 0.1)	合格
	1,2-二氯乙烷, g/kg			
	1,1,2-三氯乙烷, g/kg			
	三氯乙烯, g/kg			
5	总挥发性有机物, g/L	≤ 700	209	合格
	以下空白			
备注	(此处空白)			

————— 本报告结束 —————

CTCSZ/DIR001-1/1



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417

报告编号：2021MF073



检 验 报 告

受检单位 上海诗韵实业有限公司

样品名称 皇氏工匠钻瓷王柔性亚光美缝剂

委托单位 皇氏工匠科技(江苏)有限公司

检验类别 委托



国家建筑材料工业建筑防水材料
产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

二〇二一年七月十三日

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心
中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号:2021MF073

共3页第1页

样品名称	皇氏工匠钻瓷王柔性亚光美缝剂	规格类型	420g 西班牙米黄
受检单位	上海诗韵实业有限公司	配合比	/
生产单位	皇氏工匠科技(江苏)有限公司	商 标	皇氏工匠
委托单位	皇氏工匠科技(江苏)有限公司	生产日期	2021/05/24
委托单位地址	上海松江区九亭中心5号楼7楼	批 号	/
以上信息及样品由委托单位提供及确认, 本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	委托	到样日期	2021-06-15
样品状态	膏状物, 完好	检验开始日期	2021-06-15
样品数量	2支	检验结束日期	2021-07-13
判定依据	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》		
检验项目及检测依据	详见第2页。		
检 验 结 论	<p>样品经检验, 游离甲醛结果为实测值, 其余所检项目符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准规定的溶剂型其他胶粘剂要求。以下空白</p> <p style="text-align: right;">检验单位章 签发日期: 2021年七月十三日</p>		
备注	游离甲醛项目为非GB 18583-2008标准规定的溶剂型其他胶粘剂要求的检验项目。二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯)总量项目不在本中心CMA资质认定、CNAS认可范围内, 由国家建筑材料测试中心(资质认定许可编号:180002280586)分包检测。		

批准:

朱志远

审核:

李万勇

主检:

叶俊峰

检 验 报 告

报告编号：2021MF073

共3页第2页

序号	检 验 项 目	检 测 依 据
1	游离甲醛	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》附录A
2	苯	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》附录B
3	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》附录C
4	(二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯)总量	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》附录E
5	总挥发性有机物	GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》附录F
	本页以下空白	
备注	(此处空白)	